



Zestawienie elementów		
Nr	Nazwa elementu	Typ
1	Podstawa wpustu śr. 500 z osadnikiem	PsWUA 500/800
2	Krąg śr. 500x500 z otworem śr. 150	KoWUA 500/500
3	Kregi pośrednie śr. 500x750	KpWUA 500/750
4	Kregi pośrednie śr. 500x250	KpWUA 500/250
5	Pierścień odciążający śr. 1120x150	PDWU 1120/680
6	Pierścień wyrównujący śr. 920x680/250	DWU 920/680
7	Płyta przykrywowa śr. 920x150 pod wpust uliczny śr. 500	-
8	Wpust uliczny typu 67 BK z kołnierzem	-

 DROGTOM Opole ul. Chelmska 9/2 tel. e-mail: drogtom@o2.pl www.drogtom.com.pl biuro: ul. Batalionu Zośka 4/305 45-282 Opole tel. 608 498 304		
NAZWA ZADANIA PROJEKT PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ UL. STRAŻACKIEJ W M. PRZYSIECZ		
TYTUŁ RYSUNKU SZCZEGÓŁ WPUSTU ULICZNEGO Ø500		
INWESTOR GMINA PRUSZKÓW		
LOKALIZACJA PRZYSIECZ - UL. STRAŻACKA		
	NAZWISKO	PODPIS
PROJEKTOWAŁ branża sanitarna	mgr inż. Paweł Sylwestrzak upr. bud. nr OPL/1277/PBS/16	
DATA 07/2018	SKALA 1 : 20	NR RYSUNKU S/3