

Zestawienie elementów kanalizacji deszczowej (S11 --> W17)

Zestawienie armatury, kształtek i obiektów:

Lp.	Sym.	Nazwa	Średnica /Typ	Ilość [szt.]
1	S-13	Komora	1.1 x 0.8	1
2	S-12	Komora	1.1 x 0.8	1
3	S-11	Komora	1.1 x 0.8	1

Zestawienie rurociągów:

Lp.	Nazwa	Średnica /Typ	Długość [m]
1	Rura kanalizacyjna kielichowa PPK2-KAN SN8	0.300	81.89
2	Rura dwuścienna kielichowa PP klasy SN8	0.150	7.05

Zestawienie elementów studzienek:

W-17, Wpust betonowy, 0.500				
Lp.	Nazwa elementu	Symbol	DN [m]	H [m]
1	Podstawa wpustu śr. 500 z osadnikiem	PsWUA 500/800	0.50	0.73
2	Krąg śr. 500x500 z otworem śr. 150	KoWUA 500/500	0.50	0.50
3	Kregi pośrednie śr. 500x750	KpWUA 500/750	0.50	0.75
4	Kregi pośrednie śr. 500x250	KpWUA 500/250	0.50	0.25
5	Pierścień odciążający śr. 1120x150	PDWU 1120/680	1.12	0.15
6	Pierścień wyrównujący śr. 920x680/250	DWU 920/680	0.92	0.25
7	Płyta przykrywowa śr. 920x150 pod wpust uliczny śr. 500	-	0.50	0.15
8	Wpust uliczny typu 67 BK z kołnierzem	-	0.43x 0.62	0.25
W-16, Wpust betonowy, 0.500				

Lp	Nazwa elementu	Symbol	DN [m]	H [m]
1	Podstawa wpustu śr. 500 z osadnikiem	PsWUA 500/800	0.50	0.73
2	Krąg śr. 500x500 z otworem śr. 150	KoWUA 500/500	0.50	0.50
3	Kregi pośrednie śr. 500x750	KpWUA 500/750	0.50	0.75
4	Kregi pośrednie śr. 500x250	KpWUA 500/250	0.50	0.25
5	Pierścień odciążający śr. 1120x150	PDWU 1120/68 0	1.12	0.15
6	Pierścień wyrównujący śr. 920x680/250	DWU 920/680	0.92	0.25
7	Płyta przykrywowa śr. 920x150 pod wpust uliczny śr. 500	-	0.50	0.15
8	Wpust uliczny typu 67 BK z kołnierzem	-	0.43x 0.62	0.25