Ścianka czołowa przepustu
do wymiany

Nowa nawierzchnia
z bet. asfaltowego

Ściana oporowa typu "L" długość
16+16=35mb

BARIERA LP-120 dł. 32m

BARIERA LP-120 dł.16,0m

Wpust deszczowy do likwidacji

Hydrant do przebudowy na podziemny

proj. wiata przystankowa

Słup 252/1/O

Słup 252/2/O

KONIEC OPRACOWANIA 2+511,00

Usługi w Budownictwie 45-342 Opole ul. Drzymały 8/1		
PROJEKTOWAŃ branża drogowa	inż. Marcin Galbierz upr. bud. nr OPL/0292/PWOD/06	PODPIS
TEMAT	BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO–ROWEROWEJ WZDŁUŻ DROGI WOJEWÓDZIEJ NR 415 NA TERENIE MIEJŚCOWOŚCI ZIMNICE WIELKIE I ZIMNICE MAŁE	Skala 1:500 Data 06.2020
ZAGOSPODAROWANIE TERENU		Nr rys. 5

OZNACZENIA

- GRANICE DZIAŁEK
- KRAWĘŻNIK DROGOWY 20*30*100
- KRAWĘŻNIK NAJAZDOWY 20*22*100
- CHODNIK Z KOSTKI BETONOWEJ GR.8CM – KOLOR SZARY
- NOWA NAWIERZCHNIA ZJAZDÓW Z KOSTKI BETONOWEJ KOLOR GRAFITOWY
- NOWA NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
- LINIA ROZGRANICZAJĄCA TEREN INWESTYCJI
- LINIA WYZNACZAJĄCA TEREN NIEZBĘDNY DO REALIZACJI INWESTYCJI
- STUDZIENKA WPUSTOWA SYSTEMOWA PP Ø325 Z OSADNIKIEM I RUSZTEM KLASY B125
- POBOCZE Z KRUSZYWA ŁAMANEGO