



PRÓSZKÓW

ZGKiM Sp. z o.o.

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ Sp. z o.o.

ul. Daszyńskiego 13A, 46 – 060 Prószków

tel. (77) 464 80 73 fax. (77) 464 80 75

www.zgkim-proszkow.pl

e-mail: zgkim@zgkim-proszkow.pl

ZGKiM Sp. z o.o. wpisana jest do
krajowego rejestru sądowego w Sądzie
Rejonowym Opolu, VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem
KRS 0000134245
Wysokość kapitału zakładowego:
7 056 423,00 zł


NIP 991-02-05-465
REGON 531775603

Nr konta bankowego:

Bank Spółdzielczy Gogolin
Oddział Prószków
37 8883 1031 2004 0000 0202 0001

Wykonujemy usługi:

roboty budowlano-montażowe,
instalacje wod.-kan.,
roboty drogowe i brukarskie,
roboty ogólno-budowlane,
usługi transportowo-sprzętowe,
transport specjalistyczny,
w zakresie wywozu nieczystości
płynnych i stałych.



Jesteśmy członkiem
Programu Czysty Biznes
realizowanego przez Fundację
Partnerstwo dla Środowiska

IN N TEST Usługi w Budownictwie 45-342 Opole Ul. Drzymały 8/1

ZGKiM/ZWK/¹⁵⁷⁵...../2020

Prószków, dnia 2020-07-06

W odpowiedzi na wniosek ZGKIM Sp. z o.o uzgadnia przedstawiony projekt budowy ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 415 w Zimnicach Wielkich pod następującymi warunkami:

- na etapie przekazania placu budowy należy zinwentaryzować i przekazać istniejące uzbrojenie wod-kan oraz kanalizację deszczową
- Uzbrojenie znajdujące się w zakresie projektowanych robót należy zabezpieczyć na czas prowadzenia robót. Po zakończeniu robót, przed ostatecznym odbiorem prac należy istniejące uzbrojenie dopasować i wyregulować do projektowanego/wykonanego poziomu.
- Zabrania się zasypywania, przykrywania istniejącego uzbrojenia oraz pozostawienia istniejącego uzbrojenia poniżej poziomu terenu.
- Zabrania się posadowienia zewnętrznych elementów uzbrojenia takich jak skrzynki zasuw, włazy studni w miejscach zagłębień, obniżen terenu. Zabrania się kierowania spadku terenu w kierunku istniejącego uzbrojenia.
- Przed dokonaniem odbioru końcowego należy sprawdzić istniejące uzbrojenie wod-kan oraz deszczowe w obecności pracownika ZGKIM Sp. z o.o. Wykonane sprawdzenie/przegląd należy zatwierdzić pisemnym protokołem. Stwierdzone uszkodzenia uzbrojenia, należy naprawić, uszkodzone elementy wymienić.
- Regulacje wysokości włazów należy wykonywać poprzez zastosowanie oryginalnych rozwiązań typu szczelne pierścienie regulacyjne, łączone klejem uszczelniającym i mocującym, zastosowanie oryginalnych włazów z teleskopem i uszczelkami, itp.
- W celu przeciwdziałania konieczności późniejszego rozkopywania wykonanych chodników, wjazdów i ścieżki rowerowej należy przed rozpoczęciem prac wymienić istniejące wadliwe urządzenia takie jak np. nawiertki, zasuw, itp.
- Zabrania się wykonywania regulacji położenia elementów uzbrojenia wod-kan i deszczowego poprzez zastosowanie gruzu budowlanego, kawałków zapraw, uszkodzonych elementów, itp.

- Prace związane z siecią wodociągową może wykonywać tylko i wyłącznie ZGKIM Sp. z o.o.
- Powstałe w trakcie prowadzenia prac zanieczyszczenia sieci sanitarnych i deszczowych należy wyczyścić na bieżąco.
- Urządzenia wod-kan i kanalizację deszczową należy zabezpieczyć, tak aby zewnętrzne zabrudzenia, odłamki, gruz nie dostawały się do sieci i nie powodowały zatorów.
- Za skutki awarii sieci wod-kan i deszczowych powstałych w wyniku prowadzenia prac odpowiedzialność ponosić będzie wykonawca
- Wykazane w trakcie kamerowania uszkodzenia kanalizacji deszczowej należy naprawić i przywrócić drożność sieci.
- Wszelkie prace wykonywane na sieciach wod-kan wymagają nadzoru ZGKIM Sp. z o.o.
- O wszelkich uszkodzeniach powstałych w trakcie prowadzenia robót należy bezwzględnie, niezwłocznie powiadomić ZGKIM Sp. z o.o.
- Koszty awarii ponosić będzie wykonawca
- Wszelkie prace prowadzone w okolicach sieci, na sieciach wymagają stałego nadzoru pracownika ZGKIM Sp. z o.o.

PRZES TAYBADO

mgr inż. Gerard Cebula