

Projekt pn. Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku Przedszkola Publicznego w Prószkowie w zakresie termomodernizacji, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, nr umowy o dofinansowanie: RPOP.03.02.02-16-0015/20-00

Prószków, 10 sierpnia 2022 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji na zadanie pn. „Modernizacja budynku przedszkola publicznego w Prószkowie” RO.271.6.2022.KRO

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej: „PZP” w odpowiedzi na wniosek wykonawcy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o wyjaśnienie treści SWZ, udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1

W przedmiarze robót budowlanych brak jest pozycji dotyczącej zmycia elewacji przed dociepleniem budynku.

Odpowiedź na pytanie

Nie ma potrzeby mycia elewacji przed ociepleniem.

Pytanie nr 2

W przedmiarze robót budowlanych brak jest pozycji dotyczącej gruntowania powierzchni elewacji przed dociepleniem budynku.

Odpowiedź na pytanie

Istniejącą zewnętrzną powierzchnię tynków przed ociepleniem należy zagruntować.

Pytanie nr 3

W opisie technicznym Projektant przyjął uszczelnienie styków ościeżnic z dociepleniem w ościeżach listwami przyokiennymi, natomiast w przedmiarze robót brak jest takiej pozycji.

Odpowiedź na pytanie



**POLSKI
ŁAD**




**Fundusze
Europejskie**
Program Regionalny



OPOLSKIE

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Projekt pn. Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku Przedszkola Publicznego w Prószkowie w zakresie termomodernizacji, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, nr umowy o dofinansowanie: RPOP.03.02.02-16-0015/20-00

W wycenie robót należy przyjąć listwy przyokienne na styku ościeżnic z dociepleniem.

Pytanie nr 4

Pozycja nr 17 i nr 18 przedmiaru robót budowlanych dotyczy wykonania tynków cienkowarstwowych – wg założeń projektowych tynk silikatowo – silikonowy. Natomiast pozycja nr 19 obejmuje malowanie powierzchni tynkowanych. Czy do wyceny oferent może przyjąć tynk silikatowo- silikonowy barwiony w masie?

Odpowiedź na pytanie

Dopuszcza się zastosowanie tynku silikatowo - silikonowego barwionego w masie.

Pytanie nr 5

Według wykazu zmian zamawiającego do przedmiaru robót Zamawiający oświadcza, iż rezygnuje z pozycji dotyczących wymiany ogrodzenia zewnętrznego. Natomiast w pracach dodanych przyjęto wymianę ogrodzenia zewnętrznego na działce nr 903 o długości 22,50 mb. Czy w wycenie oferent ma przyjąć kalkulację własną wykonania przedmiotowych prac czy może zmienić przedmiar robót w pozycjach od 115 do 120 zaznaczając, że dokonuje zmiany opisu działu na aktualny proponowany przez Zamawiającego?

Odpowiedź na pytanie

W wycenie dotyczącej wymiany ogrodzenia Oferent może przyjąć kalkulację własną wykonania przedmiotowych prac.

Zastępca Burmistrza
/-/
Janusz Staszowski