

Lp.	Podst	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Budowa placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Bronisława Koraszewskiego w Prószkowie przy ul. Szkolnej 6					
1		Plac zabaw - nawierzchnia kauczukowa			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha		
d.1	0121-02		ha	0.014	
	analogia	143.75/10000			
				RAZEM	0.014
2	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsięwziętymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładoczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0201-02		m ³	43.125	
		143.75*0.3			
				RAZEM	43.125
3	KNR 2-01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładoczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV	m ³		
d.1	0214-04		m ³	43.125	
		Krotność = 5 143.75*0.3			
				RAZEM	43.125
4	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²		
d.1	0103-02		m ²	143.750	
		143.75			
				RAZEM	143.750
5	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²		
d.1	0105-03		m ²	143.750	
	analogia	143.75			
				RAZEM	143.750
6	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²		
d.1	0105-04		m ²	143.750	
		Krotność = 7 143.75			
				RAZEM	143.750
7	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
d.1	0114-07		m ²	143.750	
		143.75			
				RAZEM	143.750
8	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.1	0114-08		m ²	143.750	
		Krotność = 2 143.75			
				RAZEM	143.750
9	KNR 2-31	Warstwa gysu bazaltowego z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²		
d.1	0105-05		m ²	143.750	
	analogia	143.75			
				RAZEM	143.750
10	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.III-IV	m		
d.1	0401-06		m	48.000	
		48			
				RAZEM	48.000
11	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.1	0402-04		m ³	1.080	
		48.0*0.15*0.15			
				RAZEM	1.080
12	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 6 X 25 cm na ławie	m		
d.1	0403-06		m	48.000	
	analogia	48			
				RAZEM	48.000
13	KNR 2-31	Nawierzchnie bezpieczne z płyty kolorowej kauczukowej	m ²		
d.1	0511-01		m ²	143.750	
	analogia	143.75			
				RAZEM	143.750
2		Tereny zielone			
14	KNR 2-21	Sadzenie krzewów żywopłotowych iglastych (tuje wys. 60 cm) w rowach o szerokości do 45 cm w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą rowów	szt.		
d.2	0331-05		szt.	10.000	
	analogia	10			
				RAZEM	10.000
15	KNR 2-21	Renowacja trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia	m ²		
d.2	0401-02		m ²	68.000	
		68			
				RAZEM	68.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
3		Plac zabaw - wyposażenie			
16	d.3 wycena indywidualna	Dostawa i montaż zestawu zabawowo sprawnościowego na kotwach stalowych zgodnie z projektem technicznym	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
17	d.3 wycena indywidualna	Dostawa i montaż huśtawki typu ważka na kotwach stalowych zgodnie z projektem technicznym	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
18	d.3 wycena indywidualna	Dostawa i montaż linarium typu Piramida zgodnie z projektem technicznym	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
19	d.3 wycena indywidualna	Dostawa i montaż równoważni na sprężynach na kotwach stalowych zgodnie z projektem technicznym	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
20	d.3 wycena indywidualna	Dostawa i montaż poręczy gimnastycznych na kotwach stalowych zgodnie z projektem technicznym	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
21	d.3 wycena indywidualna	Dostawa i montaż drążków podwójnych z projektem technicznym	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
22	d.3 wycena indywidualna	Dostawa i montaż tablicy regulaminu placu zabaw zgodnie z projektem technicznym	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
23	d.3 wycena indywidualna	Dostawa i montaż metalowych koszy na śmieci zgodnie z projektem technicznym	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000