



Nazwa	Symbol	Przekrój
Murlaty	M1, M2, M3	14 x 14
Krokwie	K1, K2	10 x 16
Płatwie	P1, P2	14 x 14
Miecze	Miecz	12 x 16

Więzba: drewno sosnowe lub świerkowe kl. C-30

- Murlaty mocować do wieńców kotwami \varnothing 16mm co 1,5m
- Elementy drewniane izolować na styku ze ścianami lub wieńcami przekładkami z papy
- W celu zabezpieczenia przeciwogniowego elementy drewniane malować preparatem ogniochronnym

Inwestor	GMINA PRÓSZKÓW	Architektoniczna Pracownia Projektowa
Miejsce inwestycji	CHRZĄSZCZYCE, ul. Opolska, dz. nr 469/46 km.2	mgr inż. architekt Krzysztof Denisiewicz
Tytuł / obiekt	Rozbudowa z przebudową budynku garażowego strażnicy	Podpis 05.2015
Projektant konstrukcji	mgr inż. Krzysztof Walczak uprawnienia budowlane numer 150/94/Op.	Podpis 05.2015
Sprawdził	mgr inż. Jerzy Żmuda uprawnienia budowlane numer 39/01/Op.	Podpis 05.2015
Nazwa rysunku	RZUT WIĘZBY DACHOWEJ	Skala 1:50 Nr rysunku K.03

RZUT WIĘZBY DACHOWEJ