								Słupy		Ustój											Izolatory i uchwyty																			Oprawy i wys.									Przyłącza i izolatory								
											El. żelbetowe							śruby																																							
LP	Nr słupa	Sposób ustawienia słupa	Rozpiętość przęsła (m)	Przekrój przewodów	Naprężenie (MPa)	Obiekt skrzyżowania	Stopień obostrzenia	Ilość i typ żerdzi	Oznaczenie budowy słupa	Typ ustoju	płyta st.0.3x0.3	EF	B-80	U-85	Eu-4d	Eu-3d	Eu-2p	M16x450	M16x120/140	obejma OU-1	km-1	Km-9	złączka pętl.25-35	złączka pętl.50-70	izolator S80/2	obejma O-3	zacisk SPI N 382	S80/2	śruba M16x40	śruba M16x60	hak wieszak. SOT21.216		uchwyt SO275S	uchwyt SO274S	hak wieszak. SOT39	uchwyt SO79.6	SL22.12	COT37+COT36	osłonka PK99.050	obejma Oou-2	SPIN 382	oprawa istn.	wysięgnik Wo5	bezp.BNu 25+Ub2	uziemienie TP2x10	odgromnik GXO 440/5	SL32.3	SL32.21	przyłącze kablowe proj.	głow.STKO 1B.27	rura osł. SV50	uchwyt SO79.5	PD2.2	SOT29+ COT37+COT36	SPIN 382	SO118.425	SOT28.2
1								stacja transformatorowa "Górki Stawowa"																							2		1	1																							
2	101	-Φ-	18	AsXSn4x70 AsXSn4x35		droga		E10.5/12	ON-10.5	UP3 +UP2	1			3						3	5		8			1	4	5	4	2			1	1	2			2		2	1	1	1	1	1	3			1	1	1	7			4		
3	102		36	4 x Al50+Al25		droga		ŻN10 ist.	P-10																																																
RAZEM								E10.5/12	1		1			3						3	5		8			1	4	5	4	2	2		2	2	2			2		2	1	1	1	1	1	3			1	1	1	7			4		

UWAGA:
Zestawienie opracowano na podstawie albumu Energolinii Poznań
i ELprojektu Poznań (PTPiREE)

ZAKŁAD PROJEKTOWO - USŁUGOWY ul.Kręta 8 45-441 Opole			
Temat	P.B. PRZEBUDOWY LINII N.N. GÓRKI UL. KWIATOWA		skala
	ZESTAWIENIE MONTAŻOWE LINII N.N. - ETAP III		
Projektant	inż. Zbigniew Śleziona	152/79/Op	
Sprawdził			nr rys.
Data	lipiec 2013 R.		E-3